แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 6 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น3 พร้อมบ่อพักคสล. ระยะรวม 176 ม.				
สถานที่ก่อสร้าง	เริ่มจากตรงข้ามหมู่บ้านพฤกษาพรรณ กระดีเดียว ถึง ซอยกระดีเดียว 3			**แบบเลขที่**	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม				
คำนวณราคากลางโดย	นายชูชีพ มั่นศรีจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา	**เมื่อวันที่**	๒๖	**เดือน** พฤศจิกายน	**พ.ศ.** 2556

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-ปูนทรายยาแนว	298.92	ม.	24.00	7,174.08	10.00	2,989.20	10,163.28	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**237,361.32**	
2	**งานอื่นๆ**								
	2.1 งานถมหลังท่อ								
	- งานขนย้ายดินขุดเดิม ระยะไม่เกิน 2 กม.	387.74	ลบ.ม.	-	-	11.13	4,315.54	4,315.54	
	- หินคลุกถมหลังท่อ	238.44	ลบ.ม.	327.10	77,993.72	15.00	3,576.60	81,570.32	
	2.2 งานซ่อมแซมผิวจราจรเดิม กว้าง 1.50 ยาว 7 เมตร								
	- บดอัดหินคลุกหลังท่อ	2.36	ลบ.ม.	-	-	48.83	115.35	115.35	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.68	ลบ.ม.	373.83	255.13	99.00	67.56	322.69	
	- เหล็กตระแกรง wire mesh 4 mm.@0.20#	10.50	ตร.ม.	30.00	315.00	5.00	52.50	367.50	
	- คอนกรีต 240 ksc	1.58	ลบ.ม.	2,345.79	3,694.61	436.00	686.70	4,381.31	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**91,072.71**	