

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

ระยะห่าง / Joint 30.00 ม.

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|------|--------|---|--------|----------|
| คิดจากความกว้างถนน | 4.00 | ม. | | | | 116.06 | บาท |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar | 5.55 | กก. | @ | 20.92 | = | 40.00 | บาท |
| Metal Cap + ทาสี + จาระบี | 8.00 | ชุด | @ | 5.00 | = | 28.80 | บาท |
| แผ่นโฟมอุดรอยต่อคอนกรีต | 0.60 | ตร.ม. | @ | 48.00 | = | 53.37 | บาท |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง | 2.48 | ม. | @ | 21.52 | = | 0.00 | บาท |
| | 0.00 | ม. | @ | 0.00 | = | 133.36 | บาท |
| ไม้แบบ (2) | 0.60 | ตร.ม. | @ | 222.27 | = | 371.60 | บาท/เมตร |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | = | 92.90 | บาท/เมตร |
| ค่างานต้นทุน | 371.60 | / | 4.00 | | = | 92.90 | บาท/เมตร |

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

ระยะห่าง / Joint 5 เมตร

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------|------|-------|---|--------|----------|
| คิดจากความกว้างถนน | 4.00 | ม. | | | | 116.06 | บาท |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar | 5.55 | กก. | @ | 20.92 | = | 86.08 | บาท |
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง | 4.00 | ม. | @ | 21.52 | = | 16.00 | บาท |
| ทาสี + จาระบี | 8.00 | ชุด | @ | 2.00 | = | 20.38 | บาท |
| ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต | 1.60 | ลิตร | @ | 12.74 | = | 238.53 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | = | 59.63 | บาท/เมตร |
| ค่างานต้นทุน | 238.53 | / | 4.00 | | = | | |

งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----|-------|--|---|--------|-----------|
| ค่าวัสดุจากพาณิชย์จ.นครปฐมเดือนก.ค.57 | | | | | = | 327.10 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง | 5.00 | กม. | 12.72 | | = | 12.72 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | | | | | = | 339.82 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว | 339.82 | x | 1.50 | | = | 509.73 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) | | | | | = | 17.30 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | | | | | = | 68.12 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | = | 595.15 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุนรวม | | | | | = | 595.15 | บาท/ลบ.ม. |

(ลงชื่อ).....
 (นายเสริมเกียรติ ศรีพะเนิน)

(ลงชื่อ).....
 (นายชูชีพ มั่นศรีจันทร์)

(ลงชื่อ).....
 (นายธนเสฏฐ์ จิระไชยบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

วิศวกรโยธา