

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

หน่วยงานเจ้าของ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๐,๐๐๐.-บาท.....

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป.....โครงการซ่อมสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนอง
ปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม.....

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ...๒๕๕๙... เป็นเงิน....๓๐๐,๐๐๐.-บาท
(-สามแสนบาทถ้วน-).....

๕.บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑...แบบ พร.๔ แบบ พร.๕

๕.๒.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสริมเกียรติ	ศรีพะเนิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายชูชีพ	มันศรีจันทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
๖.๓ นายธนเสฏฐ์	จิระไชยบูรณ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา

ประเภทงาน โครงการซ่อมสร้างห้องน้ำอบต.หนองปากโลง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เจ้าของงาน อบต.หนองปากโลง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.หนองปากโลง


ประมาณราคา นายธนเสฏฐ์ จิระไชยบุรณ์

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ส.ค. 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.19 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	งานซ่อมสร้างห้องน้ำ	236,707.24	1.2708	300,807.57	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)			300,807.57 300,000.00 (เงินสามแสนบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 นายเสริมเกียรติ ศรีพะเนิน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 นายชูชีพ มั่นศรีจันทร์
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการ

ลงชื่อ


 นายธนเสฏฐ์ จิระไชยบุรณ์

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ประมาณราคา โครงการซ่อมสร้างห้องน้ำอบต.หนองปากโลง


พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประเภท งานอาคาร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาโดย นายธนเสกฐ์ จิระไชยบูรณ์ ๑๐ ก.ย. 2559 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ส.ค. 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.19บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ/หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	งานห้องน้ำ							
	งานโครงสร้าง							
	- ดินซุดพร้อมถมคืน	6.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	750.00	750.00
	- เสาค้ำไม้ 0.15 ยาว 4 เมตร	20.00	ต้น	400.00	8,000.00	176.00	3,520.00	11,520.00
	- งานทรายหยาบรองพื้น	0.70	ลบ.ม.	420.56	292.29	91.00	63.25	355.53
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	5.30	ลบ.ม.	2,345.79	12,432.69	436.00	2,310.80	14,743.49
	- เหล็ก SD 30 Ø 16 มม.	236.70	กก.	18.69	4,423.92	3.30	781.11	5,205.03
	- เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	24.42	กก.	21.19	517.46	3.30	80.59	598.05
	- ตะปู 3"พอม	2.67	กก.	57.94	154.82	-	-	154.82
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	13.36	ตร.ม.	550.00	7,348.00	133.00	1,776.88	9,124.88
	- ไม้เคร่ายึดแบบ	4.01	ตร.ม.	454.00	1,819.63	45.00	180.36	1,999.99
	- งานลวดผูกเหล็ก	7.10	กก.	58.41	414.77	-	-	414.77
	งานผนัง							
	- ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	24.64	ตร.ม.	232.00	5,716.48	65.00	1,601.60	7,318.08
	- ปูกระเบื้องผนัง 8"x10"	36.18	ตร.ม.	177.57	6,424.48	166.00	6,005.88	12,430.36
	- ฉาบปูนผนัง	64.32	ตร.ม.	59.00	3,794.88	82.00	5,274.24	9,069.12
	- บล็อกแก้ว 0.2x0.2 ม.	40.00	ก้อน	45.00	1,800.00	35.00	1,400.00	3,200.00
	งานหลังคา							
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20ม.	64.70	แผ่น	55.14	3,567.61	-	-	3,567.61
	- ค่าแรงกระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20ม.	27.30	ตร.ม.	-	-	45.00	1,228.50	1,228.50
	- สกรูยึดกระเบื้อง	64.00	ตัว	3.00	192.00	-	-	192.00
	- C 100x 50x20x3.2 mm.	151.00	กก.	20.68	3,122.68	10.00	1,510.00	4,632.68
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ	6.00	แผ่น	135.00	810.00	108.00	648.00	1,458.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				60,831.71	1,523.60	27,131.20	87,962.91


นายธนเสกฐ์ จิระไชยบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


นายชูชีพ มั่นศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


นายเสริมเกียรติ ศรีพะเนิน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการซ่อมสร้างห้องน้ำอบต.หนองปากโลง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาโดย นายธนเสฏฐ์ จิระไชยบูรณ์ 30 ก.ย. 2559 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ส.ค. 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.19บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ/หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
						ยอดยกมา		87,962.91
	งานพื้น							
	-กระเบื้องขนาด 0.30x0.30ม.	9.90	ตร.ม.	143.93	1,424.91	158.00	1,564.20	2,989.11
	-เทคอนกรีตพื้น	0.99	ลบ.ม.	2,345.00	2,321.55	436.00	431.64	2,753.19
	-ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	420.56	208.18	99.00	49.01	257.18
	-เหล็กRB 9มม.	64.87	กก.	20.99	1,361.62	3.30	214.07	1,575.69
	งานสุขภัณฑ์							
	-ประตูPVC บาดติก ขนาด0.70x1.80ม.	3.00	ชุด	2,750.00	8,250.00	310.00	930.00	9,180.00
	อุปกรณ์ครบชุด							
	-โถส้วมแบบนั่งราบมีหม้อน้ำ	3.00	ชุด	2,650.00	7,950.00	450.00	1,350.00	9,300.00
	-สายสึคชำระ	3.00	ชุด	220.00	660.00	70.00	210.00	870.00
	-พัดลมระบายอากาศ	3.00	ตัว	900.00	2,700.00	400.00	1,200.00	3,900.00
	-ถังบำบัดน้ำเสีย	1.00	ชุด	12,780.00	12,780.00	3,000.00	3,000.00	15,780.00
	-ท่อPVC 4ทุน ชั้น 13.5	4.00	ท่อน	47.66	190.64	-	-	190.64
	-ข้องอ 90 PVC 4ทุน	7.00	ท่อน	3.47	24.29	-	-	24.29
	-สามทาง PVC 4ทุน	7.00	ท่อน	4.67	32.69	-	-	32.69
	-ท่อPVC 4"ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	514.95	1,029.90	-	-	1,029.90
	-ข้องอ 90 PVC 4"	5.00	ตัว	134.58	672.90	-	-	672.90
	-สามทางPVC 4"	2.00	ตัว	285.98	571.96	-	-	571.96
	งานไฟฟ้า							
	-โคมก้างปลาแบบสองช่อง1 x 18 W	3.00	ชุด	700.00	2,100.00	150.00	450.00	2,550.00
	-สายไฟขนาด1.5x2	50.00	เมตร	11.85	592.50	10.00	500.00	1,092.50
	-สวิทช์ไฟทางเดียว	3.00	ตัว	25.00	75.00	100.00	300.00	375.00
	-เต้ารับ	3.00	ตัว	30.00	90.00	90.00	270.00	360.00
	-พัดลมระบายอากาศ	3.00	ตัว	980.00	2,940.00	400.00	1,200.00	4,140.00
	-หน้ากากพร้อมกล่อง	3.00	ชุด	40.00	120.00	75.00	225.00	345.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							145,952.96

นายธนเสฏฐ์ จิระไชยบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

นายชูชีพ มั่นศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

นายเสริมเกียรติ ศรีพะเนิน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการซ่อมสร้างห้องน้ำอบต.หนองปากโลง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาโดย นายธนเสฏฐ์ จิระไชยบูรณ์ ๒๐ ก.ย. 2559ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ส.ค. 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.19บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ/หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
						ยอดยกมา		145,952.96
	งานสี							
	-สีน้ำพลาสติก	75.00	ตร.ม.	30.00	2,250.00	50.00	3,750.00	6,000.00
	-สีน้ำมัน	55.00	ตร.ม.	45.00	2,475.00	50.00	2,750.00	5,225.00
	งานฝ้าห้องน้ำ							
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. 1.20 x 2.40 ม.	9.90	ตร.ม.	69.76	690.62	-	-	690.62
	- โครงคร่าวหลัก	4.16	เส้น	21.00	87.32	-	-	87.32
	- โครงคร่าวรอง	2.67	เส้น	21.00	56.13	-	-	56.13
	- โครงคร่าวขอบสั้น	24.75	เส้น	21.00	519.75	-	-	519.75
	- ตะปูเกลียว	7.00	กก.	25.00	175.00	-	-	175.00
	- ฉาบรอยต่อ	9.90	ตร.ม.	-	-	35.00	346.50	346.50
	- ลวดดิ่งฝ้า	10.00	กก.	35.00	350.00	-	-	350.00
	- ยิปซัมฉาบฝ้า	3.54	กก.	35.00	123.75	-	-	123.75
	- กาวรอยต่อขอบผนัง	1.00	หลอด	180.00	180.00	-	-	180.00
	- ฝ้าฉาบ	10.00	ม้วน	7.00	70.00	-	-	70.00
	- ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด	9.90	ตร.ม.	-	-	75.00	742.50	742.50
	งานรื้อถอน							
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00
	- รื้อถอนพื้น คสล.	42.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,940.00	2,940.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							163,879.54

นายธนเสฏฐ์ จิระไชยบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายกวดเก็บและควบคุมอาคาร

นายชูชีพ มั่นศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

นายเสริมเกียรติ ศรีพะเนิน

ผู้อำนวยการกองช่าง

