

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบริเวณซอยกระตี่เดียว ๒ ถึงบริเวณหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบริเวณซอยกระตี่เดียว ๒ ถึงบริเวณหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ ๔ ขนาด ๘ ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.หนองปากโลง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๑๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ พร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ พร. ๕)
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ พร. ๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประพนธ์ เฟื่องฟู	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายธนเสฏฐ์ จิระไชยบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
๖.๓ นายอรรถพล เทศวิรัช	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 6 เริ่มจากบริเวณซอยกระตี่เดียว 2 ถึงบริเวณหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4 ขนาด ๑ 0.80 เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
สถานที่ก่อสร้าง	เริ่มจากบริเวณซอยกระตี่เดียว 2 ถึงบริเวณหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปากโลง				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แบบ	มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำคสล.	412,807.73	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	412,807.73	
	ราคากลาง	412,000.00	
	ราคากลาง (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ


นายประพนธ์ เฟื่องฟู

ผู้อำนวยการกองช่าง

2.  กรรมการ

นายธนเสกข์ จิระไชยบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

3.  กรรมการ

นายอรรถพล เทศวิรัช

นักวิชาการศึกษาศำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 6 เริ่มจากบริเวณซอยกระตี่เดียว 2 ถึงบริเวณหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4
	ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง	เริ่มจากบริเวณซอยกระตี่เดียว 2 ถึงบริเวณหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปากโลง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานบ่อพักคสล. Ø 0.80 รวม 13 ลูก ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร								
	- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	52.26	ลบ.ม.	-	-	17.81	930.75	930.75	น้ำมัน=27.89
	- ทราฮายาบรองพื้น	1.56	ลบ.ม.	420.56	656.07	99.00	154.44	810.51	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.17	ลบ.ม.	1,448.33	1,694.54	398.00	465.66	2,160.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	19.63	ลบ.ม.	1,664.78	32,679.63	306.00	6,006.78	38,686.41	
	- ไม้แบบ	47.73	ตร.ม.	615.37	29,371.61	-	-	29,371.61	
	- ค่าแรงไม้แบบ	59.67	ตร.ม.	-	-	133.00	7,936.11	7,936.11	
	- ตะปู	14.91	กก.	57.94	863.88	-	-	863.88	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	793.00	กก.	20.99	16,645.07	4.10	3,251.30	19,896.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.79	กก.	60.75	1,445.24	-	-	1,445.24	
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	19.50	ท่อน	355.14	6,925.23	106.54	2,077.53	9,002.76	
	- ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1.95	ท่อน	146.73	286.12	-	-	286.12	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							111,389.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 6 เริ่มจากบริเวณซอยกระตี่เดียว 2 ถึงบริเวณหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4 ขนาด ๑.080 เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมบ่อบั่กคสล. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง	เริ่มจากบริเวณซอยกระตี่เดียว 2 ถึงบริเวณหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปากโลง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานวางท่อคสล.๑.080 ชั้น 3 จำนวน 112 ท่อน								
	- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	333.76	ลบ.ม.	-	-	17.81	5,944.26	5,944.26	
	- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	112.00	ม.	130.84	14,654.08	-	-	14,654.08	
	- ค่ายกชั้นลง 18 ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท	112.00	ท่อน	-	-	16.60	1,859.20	1,859.20	
	- งานวางท่อคสล.๑.080 ม.ชั้น3	112.00	ท่อน	1,182.25	132,412.00	421.00	47,152.00	179,564.00	
	- ปูนทรายยาแนวท่อ	1.12	ลบ.ม.	1,029.58	1,153.12	-	-	1,153.12	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							203,174.66	
1.3	งานคอนกรีตซ่อมแซม 1:2:4	0.60	ลบ.ม.	1,664.78	998.86	306.00	183.60	1,182.46	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 1.1+1.2+1.3							315,747.08	