

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายกำพล สกลวัฒน์กิงเลิศ หมู่ที่ ๒
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ประกอบด้วย งานรองพื้นทางและ พื้นทาง งานผิวทาง
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	เป็นเงิน ๑,๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง
	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	๗.๑ นายประพนธ์ เพ็องฟู
	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	๗.๒ นายพรชัย กิติคุณ
	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
	๗.๓ นายอรรถพล เทศวิรัช
	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้านนายกำพล สกลวัฒน์กิจเลิศ หมู่ที่ 2 ขนาดยาว 412 เมตร
พื้นที่ผิวจราจร 2,217.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนายกำพล สกลวัฒน์กิจเลิศ หมู่ที่ 2 ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	2,629.50	10.63	27,951.58	1.3624	38,081.23	38,081.23
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	443.50	428.71	190,132.88	1.3624	259,037.03	259,037.03
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	110.87	450.37	49,932.52	1.3624	68,028.06	68,028.06
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	98.88	428.71	42,390.84	1.3624	57,753.28	57,753.28
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	2,217.50	358.36	794,663.30	1.3624	1,082,649.27	1,082,649.27
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	166.44	2,663.04	1.3624	3,628.12	3,628.12
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	193.00	132.28	25,530.04	1.3624	34,782.12	34,782.12
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	412.00	57.18	23,558.16	1.3624	32,095.63	32,095.63
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
						1,156,822.36	TOTAL	1,576,054.74


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,576,054.74
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน	1,576,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	2217.50 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	710.71 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ).....


(นายประพนธ์ เฟื่องฟู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....


(นายพรชัย กิตติคุณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....


(นายอรรถพล เทศวีรัช)

กรรมการกำหนดราคากลาง