

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตอนประตู ๔ เชื่อมต่อถนนเดิม หมู่ที่ ๑. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร พร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เดิม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.หนองปากโลง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง.....


๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท.....


๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานผิวทาง.....


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๒๐๑,๘๐๔.๖๖ บาท (สองแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทหกสิบหกสตางค์).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๗.๑ นายประพนธ์ เฟื่องฟู..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
๗.๒ นายอภิรักษ์ อัครวุฒิพันธ์..... ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
๗.๓ นายพรชัย กิติคุณ..... ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายประพนธ์ เฟื่องฟู)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายอภิรักษ์ อัครวุฒิพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายพรชัย กิติคุณ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ชอยดอนประตู 4 เชื่อมต่อถนนเดิม หมู่ที่ 1  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 22 เมตร พร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ชอยดอนประตู 4 หมู่ที่ 1 ต.หนองปากโลง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	103.40	14.03	1,450.70	1.3642	1,979.04	1,979.04
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	15.01	645.61	9,690.60	1.3642	13,219.91	13,219.91
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.40	417.26	1,835.94	1.3642	2,504.58	2,504.58
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก(ปรับเกลี่ย)	ลบ.ม.	0.88	356.33	313.57	1.3642	427.77	427.77
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	88.00	364.96	32,116.48	1.3642	43,813.30	43,813.30
	4.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	8.00	155.96	1,247.68	1.3642	1,702.08	1,702.08
	4.3 งานลาดแอสฟัลต์ทาคโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.	400.00	13.59	5,436.00	1.3642	7,415.79	7,415.79
	4.4 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	200.00	238.25	47,650.00	1.3642	65,004.13	65,004.13
	4.5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	200.00	240.94	48,188.00	1.3642	65,738.06	65,738.06

5	งานโครงสร้าง 5.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 ม. 5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ลูก ม.					
6	งานเบ็ดเตล็ด 6.1 ท่อพีวีซี Ø 8" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร 6.2 ท่อพีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร 6.3 ประตุน้ำพีวีซี Ø 2" 6.4 งานป้ายจราจร แบบ บ1 6.5 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ท่อน ท่อน ตัว ชุด ตร.ม.					
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.					
					147,928.97	TOTAL	201,804.66

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 201,804.66  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642  
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ขนาดหรือเนื้อที่ 288.00 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา 700.71 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....  
 (นายประพนธ์ เฟื่องฟู)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  
 (นายภินันท์ อัครวุฒิพันธุ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  
 (นายพรชัย กิติคุณ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง